ประมาณการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยบ้านเพชรพิมาน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** **เดือน** **พ.ศ.**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ก้านโคมขนาด 2 นิ้ว 2 เมตร พร้อมขาจับปรับระดับได้	35.00	ก้าน	2,500.00	87,500.00	500.00	17,500.00	105,000.00	
2	โคมไฟ Street Light LED ขนาด 100 วัตต์	35.00	โคม	6,000.00	210,000.00	-	-	210,000.00	
	รวมอุปกรณ์								
3	ฟิวส์กันฝน 10 แอมป์	35.00	ชุด	200.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
4	สายไฟ VCT ขนาด 2 x 2 x 2.5 SQ.MM 450 โวลต์	140.00	เมตร	15.00	2,100.00	10.00	1,400.00	3,500.00	สายในโคม
5	สายไฟ THWA ขนาด 25 SQ.MM 750 โวลต์	1,300.00	เมตร	10.00	13,000.00	10.00	13,000.00	26,000.00	สายเมนต์
6	แล็ค พร้อมลูกถ้วย	35.00	ชุด	180.00	6,300.00	20.00	700.00	7,000.00	
7	น็อตการไฟฟ้า 12 นิ้ว	70.00	ชุด	40.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
8	ตู้ควบคุม	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	300.00	300.00	4,800.00	
	ราคาต้นทุน ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							366,100.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวิทยา ขำทวี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุพิชชา ปานทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ร้อยตำรวจตรี.....เห็นชอบ
(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง