ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

ชื่อโครงการ โครงการเสริมผนังคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะของน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเขื่อนอู่เบ๊(ต่อจากของเดิม) หมู่ 1 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ. เพชรบุรี

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 206/2562 เมื่อวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	งานคาน GB								
	- ดินขุด	15.0	ลบ.ม.	-	-	99.0	1,485.0	1,485.0	
	- คอนกรีต 240 Ksc	27.0	ลบ.ม.	1,739.0	46,953.0	306.0	8,262.0	55,215.0	
	- ไม้แบบ	60.0	ตร.ม.	400.0	24,000.0	-	-	24,000.0	
	- ค่าแรงไม้แบบ	119.0	ตร.ม.	-	-	133.0	15,827.0	15,827.0	
	- ตะปู	40.0	กก.	49.0	1,960.0	-	-	1,960.0	
	- เหล็กเสริมDB12 มม.	2,650.0	เมตร	19.0	50,350.0	4.4	11,660.0	62,010.0	
	- ลวดผูกเหล็ก	36.0	กก.	49.0	1,764.0	-	-	1,764.0	
2	งานบ่อพักสำเร็จรูปขนาด 0.70*0.80*0.80*0.10ม.	3.0	บ่อ	2,800.0	8,400.0	120.0	360.0	8,760.0	
3	งานฝาเหล็กบ่อพัก								
	- เหล็กแบน 100*6 มม.	92.0	เมตร	133.0	12,236.0	-	-	12,236.0	
	- เหล็กฉาก 75*75*4มม.	9.0	เมตร	171.0	1,539.0	-	-	1,539.0	
	- น้ำหนักเหล็ก	354	กก.	-	-	10.0	3,540.0	3,540.0	
4	งานเทพื้นถนน ค.ส.ล.								
	- คอนกรีต 240 Ksc	35.0	ลบ.ม.	1,738.0	60,830.0	306.0	10,710.0	71,540.0	
	- ไม้แบบ	4.0	ตร.ม.	400.0	1,600.0	-	-	1,600.0	
	- ค่าแรงไม้แบบ	9.0	ตร.ม.	-	-	133.0	1,197.0	1,197.0	
	- ตะปู	3.7	กก.	49.0	181.3	-	-	181.3	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด Ø 4 มม. ≠ 0.20 ม.	235.0	ตร.ม.	25.0	5,875.0	5.0	1,175.0	7,050.0	
	- ทรายหยาบรองพื้น	10.0	ลบ.ม.	420.0	4,200.0	99.0	990.0	5,190.0	
	- งานหลอดยางมะตอยผสมทราย	8.0	แนว	-	-	10.0	80.0	800.0	
5	งานบันไดค.ส.ล. (2 ช่อง)								
	- คอนกรีต 1:2:4	0.5	ลบม.	1,500.0	750.0	306	153.0	903.0	
	- อิฐบล็อคขนาด 19*29*39ซม.	46.0	ก้อน	8.4	386.4	-	-	386.4	
	- ลูกรังทราย	1.8	ลบ.ม.	420.0	756.0	99.0	178.2	934.2	
6	งานลงหินใหญ่								
	- หินใหญ่ขนาด 4"- 6"	27.0	ตร.ม.	600.0	16,200.0	-	-	16,200.0	
						รวมค่าวัสดุ +ค่าแรงงาน		294,317.9	
						FACTOR F งานทาง		1.3624	
						รวมเป็นเงิน		400,978.7	
						คิดเป็นเงินงบประมาณ		400,000.0	
						ตัวอักษร(สี่แสนบาทถ้วน)			