กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ปร.4 แผ่นที่1/1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ขนาดกว้างประมาณ 7.50 เมตร ยาว45.00 เมตร หนา 0.10-0.15 เมตร ช่วงที่2 ขนาดกว้างประมาณ 8.00 เมตร ยาว87.00 เมตรหนา 0.10-0.15 เมตรคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,033.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายก้านถึงบ้านนายประหยัด หมู่ที่ 5 ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.พชรบุรี

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 14 / 2563 เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานถนนและบ่อพัก								
1	คอนกรีต 240 Ksc	130.0	ลบ.ม.	1,719.0	223,470.0	306.0	39,780.0	263,250.0	
2	เหล็กตะแกรงขนาด Ø4มม. @ 0.20ม.	1,034	ตร.ม.	25.0	25,850.0	5.0	5,170.0	31,020.0	
3	เหล็กRB 15 มม.	220.0	เมตร	28.5	6,270.0	4.9	1,078.0	7,348.0	
4	เหล็กRB 19 มม.	23.5	เมตร	51.0	1,198.5	3.2	75.2	1,273.7	
5	เหล็กRB 9 มม.	17.0	เมตร	8.7	147.9	0.9	15.3	163.2	
6	เหล็กDB 16 มม.	234.0	เมตร	32.0	7,488.0	3.7	865.8	8,353.8	
7	ไม้แบบ (คิด40%)	26.0	ตร.ม.	400.0	10,400.0	133.0	3,458.0	13,858.0	
	ตะปู	14.0	กก.	-	-	36.0	504.0	504.0	
8	ยางมะตอยสำเร็จรูป	28.0	แนว	5.0	140.0	-	-	140.0	
9	แผ่นโฟมหนา1นิ้ว	2.32	ตร.ม.	42.0	97.4	-	-	97.4	
10	ทรายหยาบรองพื้น	52.0	ลบ.ม.	420.0	21,840.0	99.0	5,148.0	26,988.0	
11	เหล็กฉาก 75*75*6มม.	16.0	เมตร	171.0	2,736.0	-	-	2,736.0	
12	น้ำหนักเหล็ก	110.0	กก.	-	-	10.0	1,100.0	1,100.0	
13	งานปรับพื้นที่	506	ตร.ม.	-	-	6.0	3,036.0	3,036.0	
14	งานรื้อตัดบ่อพักน้ำคสล.	9.0	บ่อ	-	-	200.0	1,800.0	1,800.0	
15	ทาสีกันสนิม	4.8	ตร.ม.	30.0	144.0	35.0	168.0	312.0	
						รวมเงินทั้งสิ้น		361,980.1	