กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ปร.4 แผ่นที่1/1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้างประมาณ4.00 เมตร ยาว 86.00เมตร หนา 0.10 เมตร

คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 335.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายศาลเจ้าแม่ทับทิม หมู่ที่ 6 ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.พชรบุรี

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 75 / 2563 เมื่อวันที่ 16 เดือน....เมษายน...พ.ศ....2563.....

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานถนน								
1	คอนกรีต 240 Ksc	34.0	ลบ.ม.	1,661.0	56,474.0	306.0	10,404.0	66,878.0	
2	เหล็กตะแกรงขนาด Ø4มม. @ 0.20ม.	335	ตร.ม.	25.0	8,375.0	5.0	1,675.0	10,050.0	
3	เหล็กRB 15 มม.	85.0	เมตร	28.5	2,422.5	4.9	416.5	2,839.0	
4	เหล็กRB 19 มม.	8.0	เมตร	51.0	408.0	3.2	25.6	433.6	
5	ไม้แบบ	17.0	ตร.ม.	400.0	6,800.0	133.0	2,261.0	9,061.0	
	- ตะปู	5.0	กก.	49.0	245.0	-	-	245.0	
7	ยางมะตอยสำเร็จรูป	17.0	แนว	5.0	85.0	-	-	85.0	
8	แผ่นโฟมหนา 1 นิ้ว	1.5	ตร.ม.	42.0	63.0	-	-	63.0	
9	ทรายหยาบรองพื้น	17.0	ลบ.ม.	421.0	7,157.0	99.0	1,683.0	8,840.0	
	บ่อพักคสล.และฝาเหล็ก								
1	คอนกรีต(กรณีผสมเอง)	0.6	ลบ.ม.	1,300.0	780.0	306.0	183.6	963.6	
2	ไม้แบบ	4.0	ตร.ม.	400.0	1,600.0	133.0	532.0	2,132.0	
	-ตะปู	2.5	กก.	49.0	122.5	-	-	122.5	
3	เหล็กRB 9 มม.	90.0	เมตร	9.1	819.0	0.9	81.0	900.0	
4	บ่อพักสำเร็จขนาด 0.3*0.4ม.พร้อมฝา	1.0	บ่อ	1,100.0	1,100.0	-	-	1,100.0	
5	ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด.Ø 4 นิ้ว	2.5	เมตร	28.0	70.0	-	-	70.0	
7	เหล็กแบนขนาด 100*6 มม.	282.0	เมตร	69.5	19,599.0	-	-	19,599.0	
8	น้ำหนักเหล็ก	1,497.0	กก.	-	-	10.0	14,970.0	14,970.0	
9	ทาสีกันสนิม	83.0	ตร.ม.	30.0	2,490.0	35.0	2,905.0	5,395.0	
10	เหล็กฉาก75*75*6มม.	26.0	เมตร	171.0	4,446.0	-	-	4,446.0	
						รวมเงิน		148,192.7	