

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างเทคอนกรีตเสริมผิวจราจร หมู่ที่ 2 ซอยที่ดินจัดสรรวัดท่าศิริ ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ลักษณะงานโดยสังเขป : กว้างเฉลี่ยประมาณ 3.50 เมตร ยาวประมาณ 255.00 เมตร หนา 0.10 เมตร คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 892.00 ตารางเมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
กำหนดราคากลาง : วันที่ 26 มกราคม 2564

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย XFn	ค่าก่อสร้าง
	งานถนน							
1	คอนกรีต 240 ksc	ลบ.ม.	89.00	1,957.00	174,173.00	1.3607	2,662.89	236,997.20
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	44.60	559.00	24,931.40	1.3607	760.63	33,924.16
3	ตะแกรงเหล็ก (Wire Mesh) Ø 4 มม.	ตร.ม.	893.00	31.00	27,683.00	1.3607	42.18	37,668.26
4	เหล็กรอยต่อ RB Ø 15 มม.	เมตร	182.00	26.00	4,732.00	1.3607	35.38	6,438.83
5	ไม้แบบ	ตร.ม.	77.00	533.00	41,041.00	1.3607	725.25	55,844.49
6	ตะปู	กก.	19.00	21.00	399.00	1.3607	28.57	542.92
7	ยางมะตอย	กก.	53.00	42.00	2,226.00	1.3607	57.15	3,028.92
8	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	38.00	479.00	18,202.00	1.3607	651.78	24,767.46
	งานยกขอบฝาบ่อพัก							
9	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	0.90	1,806.00	1,625.40	1.3607	2,457.42	2,211.68
10	เหล็กฉาก 75 X 75 X 6 มม.	เส้น	1.00	1,256.00	1,256.00	1.3607	1,709.04	1,709.04
11	ไม้แบบ	ตร.ม.	9.00	533.00	4,797.00	1.3607	725.25	6,527.28
12	ตะปู	กก.	2.00	21.00	42.00	1.3607	28.57	57.15
	งานทางเชื่อม							
13	คอนกรีต 240 ksc	ลบ.ม.	6.00	1,957.00	11,742.00	1.3607	2,662.89	15,977.34
					312,849.80		รวม	425,694.72
ตัวอักษร (-สี่แสนสองเหมือนห้าพันหกร้อยเก้าสิบลีบาหเจ็ดสิบสองสตางค์-)								ปรับยอด
								425,694.72

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 312,849.80

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

(ลงชื่อ)

(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาวกมลนทรศน์ กลั่นโพธิ์กลับ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

() อนุมัติ/เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายวิทยา ขำทวี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ร้อยตำรวจตรี.....

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง