

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนมะม่วง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลนมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (-สามล้านบาทถ้วน.-) .....
๓. ลักษณะงาน.....อาคารอเนกประสงค์ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนมะม่วงกำหนด.....
๔. ราคากลางคำนวณ .....ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (-สามล้านบาทถ้วน.-) .....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง  
แบบ пр.๔  
แบบ пр.๕  
แบบ пр.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์ ประธานกรรมการ  
นายวิทยา ขำทวี กรรมการ  
นางสุพิชชา ปานทอง กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่3 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร	3,000,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	3,000,000.00	
	ราคากลาง	3,000,000.00	
	ราคากลาง ตัวอักษร (- สามล้านบาทถ้วน-)		

ลงชื่อ.....  
 (นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  
 (นายวิทยา ขำทวี)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  
 (นางสุพิชชา ปานทอง)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคากลางการก่อสร้าง

วันที่ 19 มิถุนายน 2558

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี .....

ประเภทงาน งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

แบบเลขที่ -


ประมาณราคาตามแบบ แบบ ปร.4 จำนวน ..... 3 ..... แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	ภาษี + กำไร +	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท	ค่าดำเนินการ	รวมเป็นเงิน/บาท	
1	ประเภทงานอาคาร	2,367,718.61	1.2700	3,007,002.63	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
5	งานป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงาน.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....-.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,007,002.63	
	คิดเป็นเงินราคากลาง			3,000,000.00	

ตัวอักษร (-สามล้านบาทถ้วน-)


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณราคา  
(นางสุพิชชา ปานทอง)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร)

วิศวกรโยธา  
(ลงชื่อ)..........ตรวจ/เห็นชอบ  
(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง  
(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายวิทยา ขำทวี)

ร้อยตำรวจตรี..........อนุมัติ  
(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

ผู้อำนวยการกองช่าง  
(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสุพิชชา ปานทอง)  
วิศวกรโยธา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร

แผ่นที่ 1/3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ประมาณการ นางสุพิชชา ปานทอง

วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานดินและฐานราก								
	1.1 ดินขุดและถมคืน	154.60	ลบ.ม	-	-	125.00	19,325.00	19,325.00	
	1.2 ดินถม	150.00	ลบ.ม	153.00	22,950.00	99.00	14,850.00	37,800.00	
	1.3 ทราฮายาบชุ่มน้ำบดอัดแน่น	36.24	ลบ.ม	373.83	13,547.60	91.00	3,297.84	16,845.44	
	1.4 คอนกรีตทราฮายาบ	6.24	ลบ.ม	1,650.00	10,296.00	306.00	1,909.44	12,205.44	
2	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
	2.1 คอนกรีตโครงสร้าง	153.63	ลบ.ม	1,909.66	293,381.07	306.00	47,010.78	340,391.85	
	2.2 เหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 6มม.	0.90	ตัน	21,624.00	19,461.60	3,401.00	3,060.90	22,522.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 9มม.	0.10	ตัน	18,000.00	1,800.00	3,401.00	340.10	2,140.10	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 12มม.	0.07	ตัน	20,493.20	1,434.52	3,401.00	238.07	1,672.59	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø12มม.	1.78	ตัน	18,241.20	32,469.34	3,401.00	6,053.78	38,523.12	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø16มม.	2.44	ตัน	16,801.00	40,994.44	3,401.00	8,298.44	49,292.88	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø20มม.	7.84	ตัน	20,787.20	162,971.65	3,401.00	26,663.84	189,635.49	
	- ลวดผูกเหล็ก	394.00	กก.	43.61	17,182.34	-	-	17,182.34	
	2.3 งานไม้แบบ	175.00	ตร.ม.	400.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	350.00	ตร.ม.	-	-	100.00	35,000.00	35,000.00	
	- ตะปู	75.00	กก.	46.73	3,504.75	-	-	3,504.75	
	2.4 พื้นคอนกรีตอัดแรงชนิดท้องเรียบ	112.50	ตร.ม.	360.00	40,500.00	25.00	2,812.50	43,312.50	
	ขนาด กว้าง 35 ซม.หนา 5 ซม.								
	- ตะแกรงเหล็ก WIRE MEAH	816.00	ตร.ม.	30.00	24,480.00	5.00	4,080.00	28,560.00	
	ขนาด Ø 4 มม.#0.20 เมตร								
3	หมวดงานโครงหลังคา								
	3.1งานมุงหลังคา								
	- แผ่น METAL SHEETแบบมีฟอยล์	816.00	ตร.ม.	200.00	163,200.00	70.00	57,120.00	220,320.00	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.								
	3.2 โครงหลังคา								
	- เหล็กBS -M Ø 3"หนา3.5 มม.	119.00	ท่อน	1,685.00	200,515.00	-	-	200,515.00	
	- เหล็กBS -M Ø 2"หนา3.0 มม.	156.00	ท่อน	1,051.00	163,956.00	-	-	163,956.00	
	- เหล็กฉาก 25x25x3มม.	67.00	ท่อน	188.00	12,596.00	-	-	12,596.00	
	- แผ่นเหล็ก300x400x9มม.	32.00	แผ่น	271.25	8,680.00	74.37	2,379.84	11,059.84	
	- ANCHOR BOLTE ขนาด 12 มม	96.00	ตัว	20.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
				รวมยอดยกไป	1,305,840.30		232,440.53	1,538,280.83	

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร

แผ่นที่ 2/3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ประมาณการ นางสุพิชชา ปานทอง

วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมเงิน	หน่วย วัด
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นครอบข้างสันโค้ง	46.48	เมตร	53.00	2,463.44	70.00	3,253.60	5,717.04	
	- แผ่นครอบข้างเชิงชาย	68.00	เมตร	69.00	4,692.00	70.00	4,760.00	9,452.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	12,185.90	กก.	-	-	8.50	103,580.15	103,580.15	
	- แผ่นปิดด้านข้าง	129.00	ตร.ม.	160.00	20,640.00	50.00	6,450.00	27,090.00	
	- แผ่นปิดด้านหน้า - หลัง	124.00	ตร.ม.	160.00	19,840.00	50.00	6,200.00	26,040.00	
4	งานตกแต่งผิวผนัง								
	4.1 ก่ออิฐมวลฉาบครึ่งแผ่น	131.52	ตร.ม.	93.00	12,231.36	60.00	7,891.20	20,122.56	
	4.2 งานฉาบปูนเรียบ	263.04	ตร.ม.	73.00	19,201.92	60.00	15,782.40	34,984.32	
	4.4 งานตกแต่งเวที								
	- งานบัวเชิงผนัง ขนาด 3/4"x4"	60.00	เมตร	40.00	2,400.00	38.00	2,280.00	4,680.00	
	- งานไม้เทียม 20x305x1.10ม. (ลายเสี้ยน)	240.00	แผ่น	210.00	50,400.00	38.00	9,120.00	59,520.00	
	- เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3มม.	28.00	ท่อน	480.84	13,463.52	-	-	13,463.52	
5	งานตกแต่งผิวพื้น								
	5.1 งานพื้นหินขัด	664.00	ตร.ม.	450.00	298,800.00	-	-	298,800.00	
	(กำหนดขนาดเม็ดหินและสี ณ สถานที่ก่อสร้าง)								
6	งานประตู - หน้าต่าง								
	6.1 ประตูบานชิงช้าไม้เนื้อแข็งขนาด 40x60 ซม. (พร้อมวงกบอุปกรณ์ครบชุด)	2.00	ชุด	1,100.00	2,200.00	31.00	62.00	2,262.00	
7	งานไฟฟ้า								
	7.1 โคมไฟฟ้าครอบตะแกรงกวางปลา แบบแขวนพร้อมอุปกรณ์ (2x36 w)	18.00	ชุด	2,820.00	50,760.00	125.00	2,250.00	53,010.00	
	7.2 สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว	10.00	ชุด	60.00	600.00	57.00	570.00	1,170.00	
	7.3 เต้ารับคู่	12.00	ชุด	130.00	1,560.00	40.00	480.00	2,040.00	
	7.4 SAFETY SWITCH แบบไม่มีฟิวส์ ใช้กับไฟ 3 เฟส 4 สาย 240 โวลท์	1.00	ชุด	16,800.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
	7.5 สายไฟ THW 2X1.5	235.90	เมตร	6.66	1,571.09	5.00	1,179.50	2,750.59	
	7.6 สายไฟ THW 2X2.5	396.30	เมตร	11.76	4,660.49	7.00	2,774.10	7,434.59	
	7.7 สายไฟ VAF 1X4.0	200.00	เมตร	29.70	5,940.00	13.00	2,600.00	8,540.00	
8	งานทาสี								
	8.1 ทาสีกันสนิม	1,360.40	ตร.ม.	30.00	40,812.00	46.00	62,578.40	103,390.40	
				<b>รวมยอด</b>	569,035.82		231,811.35	800,847.17	
					<b>ยอดยกมา</b>			1,538,280.83	
					<b>ยอดยกไป</b>			2,339,128.01	

