

แบบสรุปราคางบประมาณงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก) หมู่ที่ 4 ซอยร้านขายของเก่า ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี กว้างประมาณ 4.50 เมตร ยาวประมาณ 89.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 389 ตารางเมตร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย XFn	ค่าก่อสร้าง
1	งานปรับเคลือบพื้นที่	ตร.ม.	400.50	1.63	652.82	1.3607	2.22	888.29
2	คอนกรีต 240 ksc	ลบ.ม.	58.30	1,957.00	114,093.10	1.3607	2,662.89	155,246.48
3	ตะแกรงเหล็ก (Wire Mesh) Ø 4 มม.	ตร.ม.	389.00	30.00	11,670.00	1.3607	40.82	15,879.37
4	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	19.50	519.00	10,120.50	1.3607	706.20	13,770.96
5	เหล็กรอยต่อ RB Ø 15 มม.	เมตร	75.00	33.00	2,475.00	1.3607	44.90	3,367.73
6	เหล็กรอยต่อ RB Ø 19 มม.	เมตร	10.00	54.00	540.00	1.3607	73.48	734.78
7	ยางมะตอย	กก.	76.50	10.00	765.00	1.3607	13.61	1,040.94
8	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	12.17	400.00	4,868.00	1.3607	544.28	6,623.89
9	แผ่นโฟมหนา 1/2 นิ้ว	แผ่น	1.00	42.00	42.00	1.3607	57.15	57.15
10	งานฝาบ่อพัก	ฝา	9.00	3,400.00	30,600.00	1.3607	4,626.38	41,637.42
11	หินคลุกปรับพื้นที่และไหล่ทาง	เมตร	10.00	397.00	3,970.00	1.3607	540.20	5,401.98
					179,796.42		รวม	244,648.98
ตัวอักษร (-สองแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน-)							ปรับยอด	244,648.00

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 179,796.42

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

(ลงชื่อ) 

(นางสาวกมลนทรศน์ กลิ่นโพธิ์กลับ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 

(นางสาว นพวรรณ เลิศผสมสิทธิ์)


กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 

(นายวิทยา ชำหวี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

() อนุมัติ/เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯต่อไป

(ลงชื่อ) 

(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง