

โครงการขุดวางท่อระบายน้ำช่วงบ้านนายประหยัด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
 ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
 ประมาณราคาโดย นายวิทยา ขำทวี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	ค่าแรงผ่าคอนกรีต	8	เมตร	-	-	70	560	560.00
2	ค่าขนย้ายวัสดุ	4	ลบ.ม.	-	-	100	400	400.00
3	ท่อขนาด 0.80 เมตร	28	ท่อน	850	23,800	71	1,988	25,788.00
4	บ่อพัก และฝาปิดเปิด	3	บ่อ	7,500	22,500	500	1,500	24,000.00
5	หินผุ	190	ลบ.ม.	150	28,500	20	3,800	32,300.00
6	หินคลุก	30	ลบ.ม.	250	7,500	41	1,230	8,730.00
7	แผ่นคอนกรีตรีน	14	ตร.ม.	300	4,200	50	700	4,900.00
8	ท่อขนาด 0.30 เมตร	17	ท่อน	250	4,250	72	1,224	5,474.00
9	คู่อรั้งทรายถมทางข้าม	6	ลบ.ม.	220	1,320	41	246	1,566.00
10	บ่อพัก และฝาปิด ท่อ 0.30 เมตร	1	บ่อ	3,500	3,500	500	500	4,000.00
11	คอนกรีต S240	4	ลบ.ม.	1,800	7,200	240	960	8,160.00
12	ปูนยาแนว	11	ตร.ม.	98	1,078	50	550	1,628.00
	รวมค่าวัสดุ							117,506.00
	Factor F							1.2708
	รวมราคาค่าก่อสร้าง							149,326.62
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง							142,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายวิทยา ขำทวี)

ผู้อำนวยการกองช่าง