ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางลอดไร่กล้วย 3 จุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณราคาโดย นายวิทยา ขำทวี เมื่อ วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน
1	ตัดคอนกรีต รื้อถอนสิ่งกีดขวาง	20	เมตร	-	-	100	2,000	2,000.00
2	เหล็ก SR 24 ขนาด 12 มม.	0.97	ตัน	21,619	20,970	2,800	2,716	23,686.00
3	เหล็ก SR 24 ขนาด 6 มม.	0.16	ตัน	23,426	3,748.16	2,800	448	4,196.16
4	ไม้แบบ	30	ลบฟ.	200	6,000	100	3,000	9,000.00
5	คอนกรีต S 240 KSC	25	ลบม.	1,840	46,000	240	6,000	52,000.00
6	ทรายรองพื้นปรับพื้น	60	ลบม.	373	22,380	41	2,460	24,840.00
7	ดินนาถมปรับพื้นที่	10	ลบม.	1,500	1,500	41	410	1,910.00
8	ลวดผูกเหล็ก	15	กก.	315	525	-	-	525.00
9	เครื่องสูบน้ำขนาด 6 " ท่อสเตนเลส ระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ครบชุด	1	ชุด	50,000	50,000	1,000	1,000	51,000.00
	รวมยอดวัสดุ							169,157.16
	Factor F.							1.30365
	รวมยอดทั้งหมด							220,521.73
	ขอประมาณการเพียง							**220,000.00**

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายวิทยา ขำทวี)

หัวหน้าส่วนโยธา