

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ ทางเลี้ยงไปหมู่บ้านกรุงเพชรถึงคลองชลประทาน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณราคาโดย นายวิทยา ขำทวี เมื่อ วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานตัดฝิวจราจร 2 ชั้น และงานขนย้าย	90	เมตร	-	-	95	8,550	8,550
2	งานขุดดิน	54	ลบ.ม.	-	-	39	2,106	2,106
3	ท่อขนาด 0.80 เมตร	44	ท่อน	850	37,400	70	3,080	40,480
4	แผ่นคอนกรีต (รีน)	13	ตรม.	300	3,900	20	260	4,160
5	ทรายถมกลบท่อปรับพื้นที่ร่องพื้น	65	ลบม.	370	24,050	41	2,665	26,715
6	คอนกรีต (S 240 KSC )	13	ลบม.	1,840	23,920	240	3,120	27,040
7	ตะแกรงเหล็กถายเมท 4 มม.	45	ตรม.	29	1,305	-	-	1,305
8	หินใหญ่	5	ลบม.	400	2,000	41	205	2,205
9	เหล็ก SR 24 ขนาด 9 มม.	7	เส้น	97	679	-	-	679
10	ประตูน้ำขนาดท่อ 0.80 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเสร็จ	1	ชุด	38,000	38,000	2,000	2,000	40,000
11	บ่อพักสำเร็จ	2	บ่อ	9,000	18,000	1,000	2,000	20,000
12	ปูนยาแนวท่อ	13	ตรม.	98	1,274	70	910	2,184
	รวมยอดวัสดุ							175,424.00
	Factor F.							1.30365
	รวมยอดทั้งหมด							228,691.49
	ขอประมาณการเพียง							<b>225,000.00</b>

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายวิทยา ขำทวี)

หัวหน้าส่วนโยธา