รายการประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบล ต้นมะม่วง อำเภอ เมือง จังหวัด เพชรบุรี

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงศาลา SML บ้านไร่กล้วย แผ่นที่ 1

ประมาณการโดย นาย วิทยา ขำทวี เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	**งานรื้ออาคารเดิมพร้อมขนย้าย**	1.00	จุด			21,000.00	21,000.00	21,000.00	
2	**งานฐานราก**								
	2.1 ดินขุด	7.20	ลบ.ม.			99.00	712.80	712.80	
	2.2 ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	463.00	231.50	99.00	49.50	281.00	
	2.3 คอนกรีต 240 ksc	9.20	ลบ.ม.	1,651.00	15,189.20	306.00	2,815.20	18,004.40	
3	**งานโครงสร้าง**								
	3.1 เหล็ก RB 6 มม.	88.80	กก.	17.06	1,514.93			1,514.93	
	3.2 ตะแกรงเหล็ก 6 มม. @ 0.20 ม.	100.00	ตรม.	70.00	7,000.00			7,000.00	
	3.3 เหล็ก DB 12 มม.	523.92	กก.	15.93	8,346.05			8,346.05	
4	**ไม้แบบ**	10.00	ลบ.ม.	400.00	4,000.00	133.00	1,330.00	5,330.00	
5	**ตะปู**	3.00	กก.	35.00	105.00			105.00	
6	**งานโครงหลังคา**								
	6.1 เสาเหล็กกล่อง 6"	7.00	ท่อน	3,200.00	22,400.00			22,400.00	
	6.2 อะเส 2C 100x50x20x2.3 มม.	22.00	ท่อน	794.00	17,468.00			17,468.00	
	6.3 จันทัน 100x50x30x2.3 มม.	19.00	ท่อน	794.00	15,086.00			15,086.00	
	6.4 แป 75x45x14x2.3 มม.	25.00	ท่อน	646.00	16,150.00			16,150.00	
	6.5 เหล็กเพลท 9 มม. พร้อมน็อตติด	12.00	แผ่น	150.00	1,800.00			1,800.00	
	6.6 ค่าแรงเหล็ก	3,354.00	กก.			10.00	33,540.00	33,540.00	
7	**เมทัลชีท พร้อมครอบสันและปิดจั่ว**	133.00	ตร.ม.	290.00	38,570.00	70.00	9,310.00	47,880.00	
8	**รางระบายน้ำ**	10.50	ม.	800.00	8,400.00	25.00	262.50	8,662.50	
9	**งานฝ้าเพดาน**	73.50	ตร.ม.	312.00	22,932.00	75.00	5,512.50	28,444.50	
10	**งานผนัง**								
	10.1 ก่ออิฐ	42.00	ตร.ม.	112.00	4,704.00	89.00	3,738.00	8,442.00	
	10.2 ฉาบปูน	84.00	ตร.ม.	75	6,300.00	82	6,888.00	13,188.00	
	10.3 โครงอลูมิเนียมสีชา	46.40	ตร.ม.	1800	83,520.00			83,520.00	
	10.4 ประตู	2.00	ชุด	6000	12,000.00			12,000.00	
11	**งานทาสี**	250.00	ตร.ม.	35	8,750.00	30	7,500.00	16,250.00	
12	**เชิงชาย**	20.10	ม.	216	4,341.60	45	904.50	5,246.10	
13	**งานไฟฟ้า**	1.00	จุด	6000	6,000.00			6,000.00	
	ราคาต้นทุน ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							380,366.87	