# สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบประมาณ 0 งบประจำปี 0 งบเงินอุดหนุน 0 งบประมาณหน่วยงานอื่น 0 จ่ายขาดเงินสะสม

ประเภท 0 งานอาคาร 0 งานทาง 0 งานชลประทาน 0 งานสะพานและท่อหลี่ยม 0อื่นๆ

โครงการ โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมยกฝาบ่อพัก สายศาลเจ้าแม่ทับทิม

หน่วยงานออกแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้างประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ 31.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ช่วงที่ 2 กว้างประมาณ 4.50 เมตร ยาวประมาณ 81.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 509 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่

สถานที่ หมู่ 6 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่าแรงงาน ทุน (บาท) | Factor F. | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>1.1งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>เงินจ่ายล่วงหน้า.....%<br>เงินหักประกันผลงาน .....%<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ ..... 5..... %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.....% | 233,740.79 | 1.3624 | 318,448.46 | |
| สรุป รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | 318,448.46 | บาท |
| ขอเบิกงบประมาณ (ปรับลดลง) | | | | 318,000 | บาท |
| (ตัวอักษร) สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน | | | | | |
| ขนาดหรือเนื้องาน 509.00 ตร.ม. | | | | | |
| เฉลี่ยราคาประมาณ 624.75 บาท/ตร.ม. | | | | | |

(ลงชื่อ) .....
(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....
(นายวิทยา ขำทวี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....
(นางสาวโชติรส ทิมหอม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

( / ) อนุมัติ/เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯต่อไป

ร้อยตำรวจตรี.....อนุมัติ
(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง