

แบบสรุปราคางบประมาณงานก่อสร้างก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมยกฝาบ่อพัก หมู่ที่ 2 สายบ้านนายจุกถึงศาลาตันโพธิ์

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 186.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมยกฝาบ่อพัก

คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 547.00 ตารางเมตร




หมู่ที่ 2 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย XFn	ค่าก่อสร้าง
	<u>งานถนน</u>							
1	คอนกรีต 240 ksc	ลบ.ม.	82.00	1,988.21	163,033.22	1.3607	2,705.36	221,839.30
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	28.00	556.29	15,576.12	1.3607	756.94	21,194.43
3	ตะแกรงเหล็ก (Wire Mesh) Ø 4 มม.	ตร.ม.	547.00	35.00	19,145.00	1.3607	47.62	26,050.60
4	เหล็กรอยต่อ RB Ø 15 มม.	เมตร	112.00	33.00	3,696.00	1.3607	44.90	5,029.15
5	ไม้แบบ (คิด50%)	ตร.ม.	37.00	533.00	19,721.00	1.3607	725.25	26,834.36
6	ตะปู	กก.	15.00	37.00	555.00	1.3607	50.35	755.19
7	ยางมะตอย	แนว	37.00	20.00	740.00	1.3607	27.21	1,006.92
8	ลูกรังทรายปรับพื้นที่	ลบ.ม.	55.00	379.37	20,865.35	1.3607	516.21	28,391.48
9	ฝาบ่อพัก+เหล็กฉากปากบ่อพัก	ฝา	11.00	1,500.00	16,500.00	1.3607	2,041.05	22,451.55
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				259,831.69			353,552.98
							ปรับยอด	353,000.00

ตัวอักษร (-สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 259,831.69

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

(ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)  (ลงชื่อ) 

(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์)

(นางสาวโชติรส ทิมหอม)

(นายวิทยา ขำทวี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

() อนุมัติ/เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯต่อไป

ร้อยตำรวจตรี.....อนุมัติ

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง