

แบบสรุปราคางบประมาณงานก่อสร้างก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการเสริมผิวจราจรเทคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมยกฝาบ่อพัก หมู่ 6 ซอย 2 หมู่บ้านเพชรพินาณ

ช่วงที่ 1 กว้าง 7.60-7.90 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690.00 ตารางเมตร

หมู่ที่ 6 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี


ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย XFn	ค่าก่อสร้าง
	<u>งานถนน</u>							
1	คอนกรีต 240 ksc	ลบ.ม.	69.00	2,020.20	139,393.80	1.3607	2,748.89	189,673.14
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	35.00	556.29	19,470.15	1.3607	756.94	26,493.03
3	ตะแกรงเหล็ก (Wire Mesh) Ø 4 มม.	ตร.ม.	690.00	35.00	24,150.00	1.3607	47.62	32,860.91
4	เหล็กรอยต่อ RB Ø 15 มม.	เมตร	200.00	33.00	6,600.00	1.3607	44.90	8,980.62
5	ไม้แบบ (คิด50%)	ตร.ม.	20.00	533.00	10,660.00	1.3607	725.25	14,505.06
6	ตะปู	กก.	10.00	37.00	370.00	1.3607	50.35	503.46
7	ยางมะตอย	แนว	20.00	20.00	400.00	1.3607	27.21	544.28
8	ลูกรังทรายปรับพื้นที่	ลบ.ม.	5.00	379.37	1,896.85	1.3607	516.21	2,581.04
9	ฝาบ่อพัก+เหล็กฉากปากบ่อพัก	ฝ่า	14.00	2,700.00	37,800.00	1.3607	3,673.89	51,434.46
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				240,740.80			327,576.01
							ปรับยอด	327,000.00

ตัวอักษร (-สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 240,740.80

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

(ลงชื่อ) 
(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์)

(ลงชื่อ) 
(นายวิทยา ขำทวี)

(ลงชื่อ) 
(นางสาวโชติรส ทิมหอม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(/) อนุมัติ/เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป

ร้อยตำรวจตรี.....อนุมัติ

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง