

แบบสรุปราคางบประมาณงานก่อสร้างก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมยกระดับบ่อพักและฝาบ่อพัก หมู่ 5 ซอยบ้านนายบุญเชิดถึงบ้านนายยิ่งศักดิ์

ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมยกระดับบ่อพักและฝาบ่อพัก

ช่วงที่ 2 คิดพื้นที่ 33.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 3 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ช่วงที่ 4 กว้าง 0.50 เมตร ยาว 25.80 เมตร หนา 0.15 เมตร

ช่วงที่ 5 กว้าง 0.50 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ช่วงที่ 6 กว้าง 0.50 เมตร ยาว 19.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 289.00 ตารางเมตร

หมู่ที่ 3 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย XFn	ค่าก่อสร้าง
งานถนน								
1	คอนกรีต 240 ksc	ลบ.ม.	43.35	2,020.20	87,575.67	1.3607	2,748.89	119,164.21
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	14.00	556.29	7,788.06	1.3607	756.94	10,597.21
3	ตะแกรงเหล็ก (Wire Mesh) Ø 4 มม.	ตร.ม.	289.00	35.00	10,115.00	1.3607	47.62	13,763.48
4	เหล็กรอยต่อ RB Ø 15 มม.	เมตร	60.00	33.00	1,980.00	1.3607	44.90	2,694.19
5	ไม้แบบ (คิด50%)	ตร.ม.	20.00	533.00	10,660.00	1.3607	725.25	14,505.06
6	ตะปู	กก.	5.00	37.00	185.00	1.3607	50.35	251.73
7	ยางมะตอย	แนว	10.00	20.00	200.00	1.3607	27.21	272.14
8	ยกบ่อพัก	บ่อ	5.00	2,000.00	10,000.00	1.3607	2,721.40	13,607.00
9	ฝาบ่อพักพร้อมเหล็กฉากปากบ่อพัก	ฝา	5.00	3,700.00	18,500.00	1.3607	5,034.59	25,172.95
10	หินคลุกไหลทาง	ลบ.ม.	7.00	636.39	4,454.73	1.3607	865.94	6,061.55
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน					151,458.46			206,089.53
ปรับยอด								206,000.00

ตัวอักษร (-สองแสนหกพันบาทถ้วน-)

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง


= 151,458.46

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


= 1.3607

(ลงชื่อ)   
(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)   
(นายวิทยา ขำทวี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)   
(นางสาวโชติรส ทิมหอม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

( ) อนุมัติ/เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป

ร้อยตำรวจตรี  อนุมัติ

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง