กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ปร. 4

รายการประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แผ่นที่ 1/2

สถานที่ก่อสร้าง ท้ายซอยร่มเย็น หมู่ที่ 6 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณราคาโดย นางสุพิชชา ปานทอง เมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

| ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | จำนวน | หน่วย | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | |
| | **งานถนนคอนกรีต** | | | | | | | |
| 1 | งานปรับเกลี่ยตกแต่งและบดอัดคันทางเดิม | 77.00 | ตร.ม. | - | - | 1.36 | 104.72 | 104.72 |
| 2 | ทรายหยาบรองพื้นทาง | 25.00 | ลบ.ม. | 373.83 | 9,345.75 | 99.00 | 2,475.00 | 11,820.75 |
| 3 | คอนกรีตโครงสร้าง | 34.00 | ลบ.ม. | 1,950.15 | 66,305.10 | 306.00 | 10,404.00 | 76,709.10 |
| 4 | เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด Ø 4 มม. | 228.00 | ตร.ม. | 25.00 | 5,700.00 | 5.00 | 1,140.00 | 6,840.00 |
| | @ 0.20 ม.# | | | | | | | |
| 5 | เหล็กเสริม RB 15 mm | 103.00 | เมตร | 29.50 | 3,038.50 | 4.53 | 466.59 | 3,505.09 |
| 6 | ไม้แบบ | 18.00 | ตร.ม. | 400.00 | 7,200.00 | 133.00 | 2,394.00 | 9,594.00 |
| | - ตะปู | 5.00 | กก. | 46.73 | 233.65 | - | - | 233.65 |
| 7 | วัสดุอุดรอยต่อ (ยางมะตอยน้ำ) | 11.00 | ลิตร | 20.00 | 220.00 | - | - | 220.00 |
| 8 | ดินถมปรับระดับ | 23.00 | ลบ.ม. | 150.00 | 3,450.00 | 25.00 | 575.00 | 4,025.00 |
| | | | | | | | | |
| | **งานยกระดับบ่อพัก** | | | | | | | |
| 1 | คอนกรีตโครงสร้าง | 0.50 | ลบ.ม. | 1,950.15 | 975.08 | 306.00 | 153.00 | 1,128.08 |
| 2 | เหล็กเสริม RB 9มม. | 22.00 | เมตร | 8.82 | 194.04 | 1.70 | 37.40 | 231.44 |
| 3 | เหล็กเสริมRB 12มม. | 10.00 | เมตร | 18.30 | 183.00 | 30.40 | 304.00 | 487.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ปร. 4

รายการประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แผ่นที่ 2/2

สถานที่ก่อสร้าง ท้ายซอยร่มเย็น หมู่ที่ 6 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณราคาโดย นางสุพิชชา ปานทอง เมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

| ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | จำนวน | หน่วย | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | |
| 4 | ไม้แบบ | 2.00 | ลบ.ม. | 400.00 | 800.00 | 100.00 | 200.00 | 1,000.00 |
| 5 | เหล็กฉาก 100X75X4มม. | 7.00 | เมตร | 200.00 | 1,400.00 | 6.00 | 42.00 | 1,442.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | **รวมยอดค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน** | | | 117,340.83 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |