กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ปร.4

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างพื้นคอนกรีตสำหรับติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย

สถานที่ก่อสร้าง .....หมู่ที่ 1 - 6..... ตำบลต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี แผ่นที่ 1

ผู้ประมาณการ นางสุพิชชา ปานทอง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	คอนกรีต 240ksc	12.00	ลบ.ม.	1,795.00	21,540.00	200	2,400.00	23,940.00	
2	ไม้แบบ	12.00	ตร.ม.	400.00	4,800.00	100.00	1,200.00	6,000.00	
3	เหล็กตะแกรงวายเมท 4มม.	120.00	ตร.ม.	25.00	3,000.00	5.00	600.00	3,600.00	
	@ .020 ม.								
4	ทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม.	373.00	2,238.00	90.00	540.00	2,778.00	
5	ดินถม	12.00	ลบ.ม.	200.00	2,400.00	90.00	1,080.00	3,480.00	
							ค่าวัสดุ+ค่าแรง	39,798.00	