กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ทับ คสล.เดิม กว้าง3 ยาว149 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 เริ่ม ซอยบ้านนายเหฉิม(โม)ครื่นจิตร์ หมู่3 ตำบลต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี แผ่นที่ 1

ผู้ประมาณการ นางสุพิชชา ปานทอง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	รวม		
1	คอนกรีต 240 ksc	45.00	ลบ.ม	1,795.00	80,775.00	306	13,770.00	94,545.00	
2	เหล็กตะแกรง	443.00	ตร.ม	25.00	11,075.00	5.00	2,215.00	13,290.00	
3	เหล็กRB15 มม.	87.00	เมตร	27.60	2,401.20	4.70	408.90	2,810.10	
4	ไม้แบบ	59.00	ตร.ม	400.00	23,600.00	-	-	23,600.00	
5	ตะปู	15.00	กก.	47.00	705.00	-	-	705.00	
6	แผ่นโฟม	3.00	แผ่น	50.00	150.00	-	-	150.00	
7	ยางมะตอยน้ำ	90.00	เมตร	10.00	900.00	-	-	900.00	
8	เหล็กแบน 100*6ม.	135.00	เมตร	291.00	39,285.00	-	-	39,285.00	
9	ทรายหยาบ	22.00	ลบ.ม	397.00	8,734.00	99.00	2,178.00	10,912.00	
10	หินคลุก	7.80	ลบ.ม	320.00	2,496.00	99.00	772.20	3,268.20	
11	ค่าแรงไม้แบบ	59.00	ตร.ม	-	-	133.00	7,847.00	7,847.00	
12	น้ำหนักเหล็ก	800.00	กก.	-	-	10.00	8,000.00	8,000.00	
13	เหล็กRB 9 มม.	38.00	เมตร	7.90	300.20	1.70	64.60	364.80	
	รวมเงิน							205,677.00	
	Factor F							1.3624	
	รวมยอดทั้งหมด							280,214.35	
	ขอประมาณเพียง							280,000.00	
							สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน		