กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ปร.4 แผ่นที่ 1

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์และเทลานคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 24 /2560 เมื่อวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

(ราคาน้ำมัน 26.00-26.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	หมวดงานดินและฐานราก							
	1.1.ดินขุด+ถมดิน	13.3	ลบ.ม.	-	-	99.0	1,316.70	1,316.70
	1.2.ถมดิน	48.0	ลบ.ม.	120.0	5,760.0	99.0	4,752.0	10,512.0
	1.3.ทรายหยาบชุ่มน้ำบดอัดแน่น	9.2	ลบ.ม.	397.0	3,652.4	99.0	910.8	4,563.2
	1.4.คอนกรีตหยาบ	0.5	ลบ.ม.	1,400.0	700.0	200.0	100.0	800.0
2	หมวดงานโครงสร้าง							
	2.1.คอนกรีตโครงสร้าง	32.0	ลบ.ม.	1,795.0	57,440.0	306.0	9,792.0	67,232.0
	2.2.เหล็กเสริม				-		-	-
	- RB 6มม	988.8	เมตร	3.9	3,856.3	0.9	889.9	4,746.2
	- RB 9มม	52.8	เมตร	7.9	417.1	2.1	110.9	528.0
	- DB 12มม	108.0	เมตร	12.8	1,382.4	2.9	313.2	1,695.6
	- DB 16มม	973.0	เมตร	23.1	22,476.3	5.2	5,059.6	27,535.9
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปØ 6 มม.	176.0	ตร.ม.	50.0	8,800.0	5.0	880.0	9,680.0
	- ลวดผูกเหล็ก	35.0	กก.	44.0	1,540.0	-	-	1,540.0
	2.3.งานไม้แบบ							
	- ไม้แบบ	70.0	ตร.ม.	400.0	28,000.0	-	-	28,000.0
	- ค่าแรงไม้แบบ	80.0	ตร.ม.	-	-	133.0	10,640.0	10,773.0
	- ตะปู	24.0	กก.	47.0	1,128.0	-	-	1,128.0
3	หมวดงานโครงสร้างหลังคา							
	3.1. กระเบื้องว่าวขนาด 13*13 นิ้ว	2,577.0	แผ่น	16.0	41,232.0	21.0	54,117.0	95,349.0
	3.2.ครอบสันหลังคา	42.0	แผ่น	16.0	672.0	21.0	882.0	1,554.0
	3.3.ครอบตะเฆ่สัน	68.0	แผ่น	16.0	1,088.0	21.0	1,428.0	2,516.0
	3.4.เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1*8 นิ้ว	60.0	เมตร	150.0	9,000.0	89.0	5,340.0	14,340.0
	3.5.ปิดทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1*6 นิ้ว	60.0	เมตร	100.0	6,000.0	89.0	5,340.0	11,340.0
	3.6.ครอบสามทาง	2.0	แผ่น	16.0	32.0	21.0	42.0	74.0
	3.7.ตะปูเกลียว	5,374.00	ตัว	2.6	13,972.4	-	-	13,972.4
4	หมวดงานโครงหลังคา							
	4.1.เหล็กอะเสขนาด 150*50*20*3.2 มม.	152.0	เมตร	153.8	23,377.6	-	-	23,377.6
								332,573.6