กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ปร.4 แผ่นที่ 2

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์และเทลานคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 24 /2560 เมื่อวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

(ราคาน้ำมัน 26.00-26.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	4.2.เหล็กเสาดั้งขนาด 150*50*20*3.2 มม.	24.8	เมตร	153.8	3,814.2	-	-	3,814.2
	4.3.เหล็กอกไก่ขนาด 150*50*20*3.2 มม.	28.0	เมตร	153.8	4,306.4	-	-	4,306.4
	4.4.เหล็กตะเฆ่ขนาด 100*50*20*3.2 มม.	45.6	เมตร	129.8	5,918.9	-	-	5,918.9
	4.4.เหล็กจันทันขนาด100*50*20*3.2มม.	280.0	เมตร	129.8	36,344.0	-	-	36,344.0
	4.6.แปสำเร็จรูป	1,200.0	เมตร	43	51,600.0	-	-	51,600.0
	4.7.น้ำหนักเหล็ก	3,500.0	กก.	-	-	10	35,000.00	35,000.00
5	งานผ้าเพดาน							
	5.1.ผ้าเพดานฉาบเรียบโครงเคร่าวซีลาย	176.0	เมตร	220.0	38,720.0	-	-	38,720.0
6	งานตกแต่งผนัง							
	6.1.ก่ออิฐบล็อค	82.8	ตร.ม.	93.0	7,700.4	89.0	7,369.2	15,069.6
	6.2.ฉาบปูนผนังเรียบ	165.6	ตร.ม.	73.0	12,088.8	82.0	13,579.2	25,668.0
	6.3.ผนังปูกระเบื้อง 8*10 นิ้ว	68.4	ตร.ม.	153.0	10,465.2	150.0	10,260.0	20,725.2
	6.4.เสาลายหินขัด	30.2	ตร.ม.	700.0	21,140.0	-	-	21,140.0
	6.5.บัวลายหินขัด	9.6	ตร.ม.	90.0	864.0	55.0	528.0	1,392.0
7	งานตกแต่งผิวพื้น							
	7.1.พื้นปูกระเบื้องขนาด 0.40*0.40 ผิวหยาบ	16.0	ตร.ม.	168.0	2,688.0	150.0	2,400.0	5,088.0
	7.2.พื้นปูกระเบื้องขนาด 0.40*0.40ผิวมัน	104.0	ตร.ม.	168.0	17,472.0	150.0	15,600.0	33,072.0
8	งานประตู-หน้าต่าง				-		-	-
	8.1.ประตูไม้เนื้อแข็งวงกบไม้เนื้อแข็ง	1.0	ชุด	2,500.0	2,500.0	216.0	216.0	2,716.0
	ขนาด0.80*2.00ม.พร้อมอุปกรณ์							
	8.2ประตูPVCพร้อมวงกบPVC	4.0	ชุด	2,249.0	8,996.0	168.0	672.0	9,668.0
	ขนาด0.70*2.00ม.พร้อมอุปกรณ์							
9	งานสุขภัณฑ์							
	9.1.โถส้วมนั่งราบแบบมีถังพักน้ำ	4.0	ชุด	2,243.0	8,972.0	298.0	1,192.0	10,164.0
	9.2.โถส้วมชายแบบมีวาวล์กด	2.0	ชุด	1,110.0	2,220.0	298.0	596.0	2,816.0
	9.3.สายฉีดชำระ	4.0	ชุด	180.0	720.0	35.0	140.0	860.0
	9.4อ่างล้างหน้าแบบตั้งพื้น	3.0	ชุด	1,110.0	3,330.0	298.0	894.0	4,224.0
	9.5.ที่ใส่กระดาษชำระ	4.0	ชุด	279.0	1,116.0	70.0	280.0	1,396.0
	9.6กระจกเงา	3.0	ชุด	250.0	750.0	70.0	210.0	960.0
								330,662.3