กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ปร.4 แผ่นที่ 3

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์และเทลานคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 14 /2560 เมื่อวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

(ราคาน้ำมัน 26.00-26.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	9.7.ตะแกรงกรองผง	5.0	ชุด	40.0	200.0	70.0	350.0	550.0
	9.8ก๊อกน้ำ	4.0	ชุด	100.0	400.0	25.0	100.0	500.0
10	งานทาสี							
	10.1.ทาสีกันสนิม	70.0	ตร.ม.	46.0	3,220.0	35.0	2,450.0	5,670.0
	10.2.ทาสีภายนอก-ภายใน	331.0	ตร.ม.	46.0	15,226.0	30.0	9,930.0	25,156.0
	10.3.ทาสีฝ้าเพดาน	176.0	ตร.ม.	46.0	8,096.0	30.0	5,280.0	13,376.0
	10.4ทาสีรองพื้น	165.3	ตร.ม.	46.0	7,603.8	30.0	4,959.0	12,562.8
11	งานไฟฟ้า							
	11.1.โคมไฟครอบตะแกรงก้างปลา	19.0	ชุด	2,130.0	40,470.0	125.0	2,375.0	42,845.0
	11.2.โคมไฟดาวน์ไลท์	4.0	ชุด	180.0	720.0	57.0	228.0	948.0
	11.3.สวิทธ์ไฟทางเดียวฝั่งผนัง	13.0	ชุด	70.0	910.0	57.0	741.0	1,651.0
	11.4.เซฟตี้เบรคเกอร์ 15A	1.0	ชุด	4,500.0	4,500.0	-	-	4,500.0
	11.5.สายไฟVAF 2*1.5	355.0	เมตร	6.0	2,130.0	5.0	1,775.0	3,905.0
	11.6.สายไฟVAF 2*2.5	100.0	เมตร	11.0	1,100.0	7.0	700.0	1,800.0
	11.7.สายไฟTHW 1*1.5	100.0	เมตร	12.0	1,200.0	13.0	1,300.0	2,500.0
	11.8.ปลั๊กไฟคู่	6.0	ชุด	120.0	720.0	57.0	342.0	1,062.0
12	งานสุขภัณฑ์สุขาภิบาล							
	12.1.ถังแซท1000ลิตร	2.0	ถัง	8,100.0	16,200.0	1,215.0	2,430.0	18,630.0
	12.2.ท่อPVCขนาด 3"	18.0	เมตร	1,140.0	20,520.0	-	-	20,520.0
	12.3.ท่อPVCขนาด 11/2"	31.0	เมตร	40.0	1,240.0	-	-	1,240.0
	12.4.ท่อPVCขนาด 1/2"	29.0	เมตร	13.0	377.0	-	-	377.0
	12.5.ข้องอ90ขนาด 3"	8.0	อัน	61.0	488.0	-	-	488.0
	12.6.ข้องอสามทาง ขนาด 3"	2.0	อัน	142.0	284.0	-	-	284.0
	12.7.ข้องอ 90. ขนาด 11/2"	16.0	อัน	14.0	224.0	-	-	224.0
	12.8.ข้องอสามทางขนาด 11/2"	4.0	อัน	27.0	108.0	-	-	108.0
	12.9.ข้องอ 90 ขนาด 1/2"	14.0	อัน	6.0	84.0	-	-	84.0
	12.10.ข้องอสามทาง ขนาด 1/2"	9.0	อัน	8.0	72.0	-	-	72.0
								159,052.8