กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ปร.4 แผ่นที่ 4

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์และเทลานคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 24 /2560 เมื่อวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

(ราคาน้ำมัน 26.00-26.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานปูหญ้า							
	1.1.ปลูกหญ้านวลน้อย	475.0	ตร.ม.	25.0	11,875.0	10.0	4,750.0	16,625.0
	1.2.ปลูกต้นหูกระจกสูง 1.50 เมตร	23.0	ต้น	1,200.0	27,600.0	-	-	27,600.0
	1.3.ถมดิน	71.0	ลบ.ม.	120.0	8,520.0	99.0	7,029.0	15,549.0
2	งานไฟสนาม							
	2.1.ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี1/2"	200.0	เมตร	43.6	8,720.0	13.0	2,600.0	11,320.0
	2.2.เสาไฟสูง 3 เมตร	13.0	ต้น	6,000.0	78,000.0	-	-	78,000.0
	2.3.สายไฟTHW	200.0	เมตร	12.0	2,400.0	13.0	2,600.0	5,000.0
	2.4.น้ำหนักเหล็ก	430.0	กก	-	-	10.0	4,300.0	4,300.0
3	งานบันได 3 จุด							
	3.1.คอนกรีต	2.4	ลบ.ม.	1,795.0	4,308.0	306.0	734.4	5,042.4
	3.2.เหล็ก RB 6	115.0	เมตร	3.9	448.5	0.8	92.0	540.5
	3.3.เหล็ก RB 9	81.0	เมตร	7.9	639.9	1.7	137.7	777.6
	3.4.เหล็ก RB 12	163.0	เมตร	17.0	2,771.0	3.0	489.0	3,260.0
	3.5.,ลวดผูกเหล็ก	6.0	กก.	44.0	264.0		-	264.0
	3.6.ไม้แบบ	13.0	ตร.ม.	400.0	5,200.0	133.0	1,729.0	6,929.0
	3.7.ตะปู	2.7	กก.	47.0	126.9		-	126.9
	3.8.ดินถม	7.2	ลบ.ม.	120.0	864.0	99.0	712.8	1,576.8
	3.9.อิฐ	9.0	ตร.ม.	93.0	837.0	89.0	801.0	1,638.0
	3.10.ฉาบปูน	9.0	ตร.ม.	73.0	657.0	82.0	738.0	1,395.0
4	เทลานคอนกรีต							
	4.1.คอนกรีต240 KSC	33.0	ลบ.ม.	1,795.0	59,235.0	306.0	10,098.0	69,333.0
	4.2.ทรายหยาบ	17.0	ลบ.ม.	397.0	6,749.0	99.0	1,683.0	8,432.0
	4.3ไม้แบบ	33.0	ตร.ม.	400.0	13,200.0	133.0	4,389.0	17,589.0
	4.4เหล็กตะแกรงØ 4มม.	330.0	ตร.ม.	25.0	8,250.0	5.0	1,650.0	9,900.0
	4.5.เหล็ก RB 15	82.5	เมตร	27.6	2,277.0	4.7	387.8	2,664.8
								287,863.0