กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ปร.4

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณคลองชลประทาน ๑ ซ้าย สายใหญ่ ๓ เชื่อมกับถนนทางหลวง ชนบทเส้นที่ ๑๐๐๕ แผ่นที่ 1

บริเวณจุดตัดทางขามระหว่างบ้านนางเรือน น้อยเกตุ และนาย ดำรง เดชสำราญ หมู่ที่ 3 ตำบล ต้นมะม่วง

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 129/2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	รวม	
	งานสะพานคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 10+10 ม. ไม่มีทางเท้า							
1	งานฐานราก(เสาเข็ม)							
	-เสาเข็ม คสล.0.40*0.40*21.00เมตร	10.00	ต้น	17,399.67	173,996.70	-	-	173,996.70
	-ตอกเสาเข็ม คสล.	10.00	ต้น	-	-	2,880.00	28,800.00	28,800.00
	-ก่อสร้างนังร้านตอกเสาเข็ม	90.00	ตร.ม	500.00	45,000.00	-		45,000.00
	-สกัดหัวเสาเข็ม	10.00	ต้น	-	-	370.00	3,700.00	3,700.00
2	งานคอนกรีต	118.00	ลบ.ม	1,795.95	211,922.10	391.00	46,138.00	258,060.10
3	งานเหล็กเสริม						-	-
	-# 6 มม. (RB 6)	0.65	ต้น	17,681.23	11,492.80	4,100.00	2,665.00	14,157.80
	-# 9 มม. (RB 9)	1.20	ต้น	15,732.40	18,878.88	4,100.00	4,920.00	23,798.88
	-# 12 มม. (DB 12)	1.75	ต้น	14,523.87	25,416.77	3,300.00	5,775.00	31,191.77
	-# 16 มม. (DB 16)	0.04	ต้น	14,510.26	580.41	3,300.00	132.00	712.41
	-# 25 มม. (DB 25)	7.20	ต้น	18,467.29	132,964.49	2,900.00	20,880.00	153,844.49
4	ลวดผูกเหล็ก	60.00	กก.	43.61	2,616.60	-	-	2,616.60
5	งานไม้แบบ							
	- ไม้แบบ	175.00	ลบ.ฟ	400.00	70,000.00	-	-	70,000.00
	- ไม้ค้ำยัน	80.00	ต้น	300.00	24,000.00	-	-	24,000.00
	- ตะปู	80.00	กก.	46.73	3,738.40	-	-	3,738.40
	- น้ำมันทาแบบ	30.00	ลิตร	10.00	300.00	-	-	300.00
6	งานอื่นๆ							
	- งานป้ายชื่อสะพาน	2.00	ป้าย	2,500.00	5,000.00	250.00	500.00	5,500.00
	- งานทาสีหัวสะพาน	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
	-แผ่นนีโอพรีน	2.00	แผ่น	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00
	-กระดาษชานอ้อย	3.00	แผ่น	400.00	1,200.00	-	-	1,200.00
	-ท่อยาง #2"	10.00	ท่อน	120.00	1,200.00	-	-	1,200.00
	-งานเชิงลาดคอนกรีต	48.00	ตร.ม	500.00	24,000.00	-	-	24,000.00
	ราคาทุน ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							878,817.15