

ประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 6 เริ่มจากบ้านนางหู่ถึงนายพงศ์ธร

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 268 ตารางเมตร


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2560


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับเกลี่ยพื้นที่	268.00	ตร.ม.	-	-	2.00	536.00	536.00	
2	ท่อขนาด 0.60 เมตร	61.00	ท่อน	510.00	31,110.00	72.00	4,392.00	35,502.00	
3	บ่อพัก + ฝาปิดเปิด	6.00	บ่อ	7,000.00	42,000.00	500.00	3,000.00	45,000.00	
4	แผ่นคอนกรีต (รีน)	23.00	ตร.ม.	270.00	6,210.00	25.00	575.00	6,785.00	
5	ปูนยาแนว	8.00	ตร.ม.	98.00	784.00	55.00	440.00	1,224.00	
6	ลูกรังทราย	66.00	ลบ.ม.	200.00	13,200.00	25.00	1,650.00	14,850.00	
7	คอนกรีต (240 ksc)	40.00	ลบ.ม.	1,795.00	71,800.00	306.00	12,240.00	84,040.00	
8	ตะแกรงเหล็ก (Wire Mesh) Ø 4 มม.	268.00	ตร.ม.	30.00	8,040.00	-	-	8,040.00	
	ราคาต้นทุน ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							195,977.00	

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวิทยา ขำทวี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสุพิชชา ปานทอง)

วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ) ร้อยตำรวจตรี..........เห็นชอบ
(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

ประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 6 เริ่มจากบ้านนางหู่ถึงนายพงค์ธร

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อบำบัดน้ำ คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 268 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา (ปร.4 แผ่นที่ 1/2)							195,977.00	
9	เหล็กรอยต่อ RB 15 MM.	6.00	เส้น	276.00	1,656.00	-	-	1,656.00	
10	ทรายรองพื้น	17.00	ลบ.ม.	397.00	6,749.00	25.00	425.00	7,174.00	
11	ยางมะตอย	5.00	กก.	20.00	100.00	-	-	100.00	
12	งานผ่าคอนกรีต	8.00	เมตร	-	-	50.00	400.00	400.00	
	ราคาต้นทุน ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							205,307.00	

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายวิทAYA ขำทวี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสุพิชชา ปานทอง)

วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ) ร้อยตำรวจตรี..........เห็นชอบ

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง