กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ปร.4 แผ่นที่ 1

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าเทลานคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บริเวณหลังเขื่อนหน้าอู่เบ๊ ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 210 /2560 เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

(ราคาน้ำมัน 25.00-25.99 บาท/ลิตร)

ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานกำแพงถมดิน							
	- งานดินขุดถมคืน	11.0	ลบ.ม.	-	-	99.0	1,089.0	1,089.0
	- งานคอนกรีต 240 KSC	14.0	ลบ.ม.	1,795.0	25,130.0	306.0	4,284.0	29,414.0
	- ทรายหยาบ	2.0	ลบ.ม.	397.0	794.0	99.0	198.0	992.0
	- เหล็กเสริม RB 12มม.	1,376.0	เมตร	17.0	23,392.0	3.6	4,953.6	28,345.6
	- ไม้แบบ	58.0	ตร.ม.	400.0	23,200.0	-	-	23,200.0
	- ค่าแรงไม้แบบ	109.0	ตร.ม.	-	-	133	14,497.0	14,497.0
	- ตะปู	27.0	กก.	44.0	1,188.0	-	-	1,188.0
	- ลวดผูกเหล็ก	3.5	กก.	42.0	147.0	-	-	147.0
2	งานเทลานคอนกรีต (หนา 0.15 ม.)							
	- งานคอนกรีต 240 KSC	26.0	ลบ.ม.	1,795.0	46,670.0	306	7,956.0	54,626.0
	- ทรายหยาบ	9.0	ลบ.ม.	397.0	3,573.0	99.0	891.0	4,464.0
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด Ø 4มม	173.0	ตร.ม.	25.0	4,325.0	5.0	865.0	5,190.0
	- เหล็กเสริม RB 15มม.	42.0	เมตร	27.6	1,159.2	5.7	239.4	1,398.6
	- ยางมะตอยน้ำ	12.0	เมตร	10.0	120.0	-	-	120.0
3	งานบ่อพักคสล.							
	- บ่อพักสำเร็จรูปขนาด 70*80*80 หนา 10 ม.	3.0	บ่อ	2,800.0	8,400.0	420.0	1,260.0	9,660.0
	- คอนกรีตหยาบ	0.5	ลบ.ม.	1,400.0	700.0	200.0	100.0	100.0
	- เหล็กแบน 100*6 มม.	63.0	เมตร	291.0	18,333.0	-	-	18,333.0
	- เหล็กฉาก 75*75*6มม.	8.4	เมตร	171.0	1,436.4	-	-	1,436.4
	- ดินขุด	2.4	ลบ.ม.	-	-	25.0	60.0	60.0
	- น้ำหนักเหล็ก	230.0	กก.	-	-	10.0	2,300.0	2,300.0
	- ทาสีกันสนิม	93.0	ตร.ม.	30.0	2,790.0	40.0	3,720.0	3,720.0
						ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		200,280.6