กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาวประมาณ 113.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายก้าน หมู่ที่ 5 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 167/2561 เมื่อวันที่ 28 เดือน ก.ค. พ.ศ.2561

(ราคาน้ำมัน 29.00-29.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	งานถนน							
1	คอนกรีต 240 ksc	66.0	ลบ.ม.	1,739.0	114,774.0	306.0	20,196.0	134,970.0
2	ตะแกรงเหล็กขนาด Ø 4 มม.@0.20 ม.	440.0	ตร.ม.	25.0	11,000.0	5.0	2,200.0	13,200.0
3	ทรายหยาบรองพื้น	24.0	ลบ.ม.	467.0	11,208.0	125.0	3,000.0	14,208.0
4	ไม้แบบ	24.0	ตร.ม.	400.0	9,600.0	-	-	9,600.0
5	ค่าแรงไม้แบบ	34.0	ตร.ม.	-	-	133.0	4,522.0	4,522.0
6	ตะปู	8.0	กก.	47.0	376.0	-	-	376.0
7	เหล็ก RB 15 มม.	88.0	เมตร	29	2,552.0	5.7	501.6	3,053.6
8	ยางมะตอยน้ำ	22.0	เมตร	10.0	220.0	-	-	220.0
					ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน			180,149.6