กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนเยกระดับพร้อมวางท่อระบายน้ำคศล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. และบ่อพักน้ำ ถนนกว้างประมาณ 4.50 เมตร ยาวประมาณ 50.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนายบุญชู หมู่ที่ 5 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ ๒๘๒/2561 เมื่อวันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561

(ราคาน้ำมัน 29.00-29.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	งานถนน							
1	หินผุ	75.0	ลบ.ม.	150.0	11,250.0	45.0	3,375.0	14,625.0
2	หินคลุก	25.0	ตร.ม.	320.0	8,000.0	99.0	2,475.0	10,475.0
	งานท่อระบายน้ำและบ่อพักสำเร็จรูป							
1	งานดินขุด	40.0	ลบ.ม.	-	-	25.0	1,000.0	1,000.0
2	บ่อพักสำเร็จรูป	6.0	บ่อ	2,900.0	17,400.0	580.0	3,480.0	20,880.0
3	ท่อระบายน้ำคสล. ขนาดØ 0.40 ม. มอก.ชั้น 3	44.0	ท่อน	420.0	18,480.0	140.0	6,160.0	24,640.0
4	คอนกรีต 240 ksc	0.5	ลบ.ม.	1,739.0	869.5	306.0	153.0	1,022.5
5	ไม้แบบ	2.7	ตร.ม.	400.0	1,080.0	-	-	1,080.0
6	ค่าแรงไม้แบบ	3.8	ตร.ม.	-	-	133.0	505.4	505.4
7	ตะปู	1.0	ก.ก.	49.0	49.0	-	-	49.0
8	เหล็กฉาก 75*75*6มม.	18.0	เมตร	171.0	3,078.0	-	-	3,078.0
9	ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2นิ้ว	3.6	เมตร	14.0	50.4	-	-	50.4
10	ยาแนวรอยต่อท่อระบายน้ำ	2.0	ตร.ม.	96.0	192.0	55.0	110.0	302.0
11	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	16.0	แผ่น	220.0	3,520.0	25.0	400.0	3,920.0
12	น้ำหนักเหล็ก	320.0	ก.ก.	-	-	10.0	3,200.0	3,200.0
13	ลูกรังทรายกลบหลังท่อ	25.0	ลบ.ม.	245.0	6,125.0	99.0	2,475.0	8,600.0
.4	เหล็ก RB9 มม.	20.0	เมตร	11.7	234.0	2.6	52.0	286.0
14	เหล็ก DB12 มม.	50.0	เมตร	17.8	890.0	4.6	230.0	1,120.0
15	ลวดผูกเหล็ก	1.5	ก.ก.	44.0	66.0	-	-	66.0
					ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน			94,899.3