

ประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ พร้อมติดตั้งประตูน้ำ ช่วงก่อนถึงถนนเพชรเกษมถึงบริเวณบ้านนางมะลิ หมู่ที่ 1

วางท่อขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ ยาวประมาณ 204.00 เมตร ติดตั้งประตูน้ำขนาดท่อ 0.80 เมตร 1 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม

พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดหรือท่อบ่อพักเดิมแนวเขื่อนเรียงหิน พร้อมขนย้าย	210.00	เมตร	-	-	150.00	31,500.00	31,500.00	
2	ท่อขนาด Ø 0.80 เมตร	202.00	ท่อน	860.00	173,720.00	72.00	14,544.00	188,264.00	
3	บ่อพักน้ำ พร้อมฝาปิดเปิด	13.00	ลูก	7,000.00	91,000.00	1,000.00	13,000.00	104,000.00	
4	แผ่นคอนกรีต	74.00	ตร.ม.	270.00	19,980.00	30.00	2,220.00	22,200.00	
5	ปูนยาแนวท่อ	35.00	ตร.ม.	98.00	3,430.00	41.00	1,435.00	4,865.00	
6	ลูกกรงทรายกลบหลังท่อ พร้อมปรับพื้นที่	256.00	ลบ.ม.	180.00	46,080.00	41.00	10,496.00	56,576.00	
7	งานซ่อมแซมผิวคอนกรีต (เดิม)	17.00	ลบ.ม.	1,739.00	29,563.00	306.00	5,202.00	34,765.00	
8	บ่อพักขนาด 1.50 X 3.00 เมตร	1.00	ลูก	18,000.00	18,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	
9	ทรายหยาบรองแผ่นพื้น	15.00	ลบ.ม.	373.00	5,595.00	41.00	615.00	6,210.00	
10	ประตูน้ำ ขนาดท่อ 0.80 เมตร	1.00	ชุด	48,000.00	48,000.00	2,000.00	2,000.00	50,000.00	
11	หินใหญ่	5.00	ลบ.ม.	620.00	3,100.00	72.00	360.00	3,460.00	
	ราคาต้นทุน ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							521,840.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิทยา ขำทวี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุพิชชา ปานทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) ร้อยตำรวจตรี.....เห็นชอบ

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง