

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการเสริมผิวจราจรปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 หมู่บ้านณัฐริยา (นาแค)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่บ้านณัฐริยา (นาแค) หมู่ที่ 5 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลต้นมะม่วง

แบบเลขที่ : TMM-69-004

เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียดงาน : ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 6.10-6.30 เมตร ยาว 217 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 พื้นที่ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 175 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร

คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,520 ตารางเมตร

พื้นที่ 1,520.00 ตร.ม.

เฉลี่ย 565.95 บาท/ตร.ม.

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วย x Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
[4] งานผิวทาง (SURFACE COURSES)								
[4.1] งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)								
[4.1(2)] งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)								
	ตร.ม.	1,520.00	18.86	28,667.20	1.3642	25.73	39,107.79	
[4.4] งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)								
[4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)								
	ตร.ม.	1,520.00	386.68	587,753.60	1.3642	527.51	801,813.46	
[6] งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)								
[6.15] งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)								
[6.15(2)] THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)								
	ตร.ม.	48.83	290.00	14,160.70	1.3642	395.62	19,318.03	
รวมทั้งสิ้น				630,581.50			860,239.28	

(นายชุมพล ชีรพัฒน์แก้วริยดิ (สย.11224))

ผู้ประมาณราคา

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

= 18.86 บาท/ตร.ม.

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

(อยู่ในท้องที่จังหวัดเขตฝนตก ปกติ ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง^{T1} 37.50 บาท/ลิตร หากค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

6.15(2)	<u>6.15(2) งานตีเส้น ThermoPlastic Paint ระดับ 1 (Yellow & White)</u>				290.00
	ค่าสี	4	กก / ตร.ม.	๑ 45.00 (บาท/กก.)	= 180.00 บาท / ตร.ม.
	ค่าลูกแก้ว	0.50	กก / ตร.ม.	๑ 74.00 (บาท/กก.)	= 37.00 บาท / ตร.ม.
	ค่า Primer	1.00	ตร.ม.	๑ 30.00 (บาท/ตร.ม.)	= 30.00 บาท / ตร.ม.
	ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ)			๑ 43.00 (บาท/ตร.ม.)	= 43.00 บาท / ตร.ม.
	ค่าทดสอบความหนา , Factor การสะท้อนแสง , การสะท้อนแสง			๑ (บาท/ตร.ม.)	= - บาท / ตร.ม.
	รวมค่างานต้นทุน				= <u>290.00 บาท / ตร.ม.</u>

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

โครงการเสริมผิวจราจรปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 หมู่บ้านนิรุติยา (นาแค)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่บ้านนิรุติยา (นาแค) หมู่ที่ 5 ต.ดงมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลดงมะม่วง

อยู่ในท้องที่จังหวัด

เขตฝนตก

ปกติ

ราคาน้ำมันโซล่า

0.00

บาท /ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 %

เงินประกันผลงานหัก

0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

30 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด / ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
1	เหล็ก RB ๑ 6 มม.	บ./ตัน	23,507.40	-	-	80.00	4,100.00	27,687.40	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราชบุรี เม.ย.69
2	เหล็ก RB ๑ 9 มม.	บ./ตัน	23,130.28	-	-	80.00	4,100.00	27,310.28	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราชบุรี เม.ย.69
3	เหล็ก RB ๑ 12 มม.	บ./ตัน	22,730.47	-	-	80.00	3,300.00	26,110.47	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราชบุรี เม.ย.69
4	เหล็ก RB ๑ 15 มม.	บ./ตัน	27,723.37	-	-	80.00	3,300.00	31,103.37	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราชบุรี เม.ย.69
5	เหล็ก RB ๑ 19 มม.	บ./ตัน	23,593.46	-	-	80.00	2,900.00	26,573.46	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราชบุรี เม.ย.69
6	เหล็ก DB ๑ 12 มม.	บ./ตัน	22,138.53	-	-	80.00	3,300.00	25,518.53	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราชบุรี เม.ย.69
7	เหล็ก DB ๑ 16 มม.	บ./ตัน	21,801.60	-	-	80.00	3,300.00	25,181.60	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราชบุรี เม.ย.69
8	เหล็ก DB ๑ 20 มม.	บ./ตัน	22,279.41	-	-	80.00	2,900.00	25,259.41	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราชบุรี เม.ย.69
9	เหล็ก DB ๑ 25 มม.	บ./ตัน	25,933.18	-	-	80.00	2,900.00	28,913.18	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราชบุรี เม.ย.69
10	Wire Mesh ๑ 4 มม. @ 20 x 20 cm.	บ./ตร.ม.	22.66	-	-	-	-	22.66	รถบรรทุก 10 ล้อ	นครปฐม เม.ย.69
11	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	44.75	-	-	-	-	44.75	รถบรรทุก 10 ล้อ	สมุทรสงคราม เม.ย.69
12	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	3,925.23	6.00	12.51	50.00	-	3,987.74	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	เพชรบุรี เม.ย.69
13	ยาง AC - 60 / 70	บ./ตัน	43,333.33	150.00	260.95	35.00	-	43,629.28	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	กรุงเทพมหานคร เม.ย.69
14	ยาง CSS - 1	บ./ตัน	36,333.33	150.00	260.95	25.00	-	36,619.28	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	กรุงเทพมหานคร เม.ย.69
15	ยาง CRS - 2	บ./ตัน	36,266.67	150.00	260.95	25.00	-	36,552.62	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	กรุงเทพมหานคร เม.ย.69
16	ยาง PARA - AC	บ./ตัน	59,300.00	150.00	260.95	35.00	-	59,595.95	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	กรุงเทพมหานคร เม.ย.69
17	หินฝุ่น	บ./ลบ.ม.	130.00	-	-	-	-	130.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	โรงไม้หินเพชรสมุทร(1970) อ.เขาย้อย
18	หินใหญ่	บ./ลบ.ม.	800.00	-	-	-	-	800.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	สมุทรสงคราม มี.ค.69
19	หิน 3/4"	บ./ลบ.ม.	390.00	-	-	-	-	390.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	โรงไม้หินเพชรสมุทร(1970) อ.เขาย้อย
20	หิน 1/2"	บ./ลบ.ม.	390.00	-	-	-	-	390.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	โรงไม้หินเพชรสมุทร(1970) อ.เขาย้อย
21	หิน 3/8"	บ./ลบ.ม.	200.00	-	-	-	-	200.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	โรงไม้หินเพชรสมุทร(1970) อ.เขาย้อย
22	หินผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	279.00	-	-	-	-	279.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	โรงไม้หินเพชรสมุทร(1970) อ.เขาย้อย
23	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	225.00	-	-	-	-	225.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	โรงไม้หินเพชรสมุทร(1970) อ.เขาย้อย
24	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	375.00	-	-	-	-	375.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	โรงไม้หินเพชรสมุทร(1970) อ.เขาย้อย
25	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	320.00	-	-	-	-	320.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	โรงไม้หินเพชรสมุทร(1970) อ.เขาย้อย
26	วัสดุลูกรัง	บ./ลบ.ม.	250.00	-	-	-	-	250.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	ป้อมทรายไร่หลวง
27	วัสดุคัดเลือก " ก "	บ./ลบ.ม.	150.00	-	-	-	-	150.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	บึงปรีดา อ.ท่ายาง พบ.
28	ทรายถม	บ./ลบ.ม.	600.00	-	-	-	-	600.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	บึงปรีดา อ.ท่ายาง พบ.
29	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม.	บ./ลบ.ม.	1,999.77	-	-	-	-	1,999.77	รถบรรทุก 10 ล้อ	สมุทรสงคราม มี.ค.69
30	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	บ./ลบ.ม.	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	เพชรบุรี เม.ย.69
31	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 300 กก./ตร.ซม.	บ./ลบ.ม.	2,336.45	-	-	-	-	2,336.45	รถบรรทุก 10 ล้อ	เพชรบุรี เม.ย.69
32	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 420 กก./ตร.ซม.	บ./ลบ.ม.	2,600.00	-	-	-	-	2,600.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราชบุรี เม.ย.69
33	ท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม. ขึ้น 3	ท่อน	289.72	-	-	-	-	289.72	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราชบุรี เม.ย.69
34	ท่อกลมขนาด ๑ 0.40 ม. ขึ้น 3	ท่อน	369.16	-	-	-	-	369.16	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราชบุรี เม.ย.69
35	ท่อกลมขนาด ๑ 0.50 ม. ขึ้น 3	ท่อน	448.60	-	-	-	-	448.60	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราชบุรี เม.ย.69
36	ท่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม. ขึ้น 3	ท่อน	626.17	-	-	-	-	626.17	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราชบุรี เม.ย.69
37	ท่อกลมขนาด ๑ 0.80 ม. ขึ้น 3	ท่อน	1,214.95	-	-	-	-	1,214.95	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราชบุรี เม.ย.69
38	ท่อกลมขนาด ๑ 1.00 ม. ขึ้น 3	ท่อน	1,588.79	-	-	-	-	1,588.79	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราชบุรี เม.ย.69
39	ท่อกลมขนาด ๑ 1.20 ม. ขึ้น 3	ท่อน	1,869.16	-	-	-	-	1,869.16	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราชบุรี เม.ย.69
40	ท่อกลมขนาด ๑ 1.50 ม. ขึ้น 3	ท่อน	6,343.23	-	-	-	-	6,343.23	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราชบุรี เม.ย.69
41	ไม้ยาว ไม้สี่ ขนาด 1" x 8"	ลบ.ฟ.	607.48	-	-	-	-	607.48	รถบรรทุก 10 ล้อ	www.onestockhome.com
42	ไม้ยึดยาง ทน 4 มม.	แผ่น	607.48	-	-	-	-	607.48	รถบรรทุก 10 ล้อ	เพชรบุรี มี.ค.69
43	ไม้คร่าว 1 1/2 x 3"	ลบ.ฟ.	780.00	-	-	-	-	780.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	เพชรบุรี มี.ค.69
44	ไม้ค้ำยัน ๑ 3" x 3.00 ม.	ต้น	31.00	-	-	-	-	31.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราชบุรี มี.ค.69
45	ไม้ค้ำยัน ๑ 4" x 3.00 ม.	ต้น	65.00	-	-	-	-	65.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	กรุงเทพมหานคร ก.พ.69
46	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	ท่อน	373.83	-	-	-	-	373.83	รถบรรทุก 10 ล้อ	กรุงเทพมหานคร ก.พ.69
47	เหล็กแบน 50 x 4 มม.	ท่อน	258.88	-	-	-	-	258.88	รถบรรทุก 10 ล้อ	เพชรบุรี เม.ย.69
48	เหล็กแบน 50 x 6 มม.	ท่อน	388.79	-	-	-	-	388.79	รถบรรทุก 10 ล้อ	www.onestockhome.com
49	เหล็กฉาก L 75 x 75 x 6 มม.	ท่อน	906.54	-	-	-	-	906.54	รถบรรทุก 10 ล้อ	www.onestockhome.com
50	ตะปู	กก.	50.47	-	-	-	-	50.47	รถบรรทุก 10 ล้อ	เพชรบุรี เม.ย.69

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวจราจรปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 หมู่บ้านณัฐริยา (นาแค)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่บ้านณัฐริยา (นาแค) หมู่ที่ 5 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลต้นมะม่วง

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

1.1 กรณีใช้แรงงานคน (ใช้ในกรณีงานขนาดเล็ก เช่น งานซ่อมบำรุงย่อย เป็นต้น)

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	ค 2	ค 1	Lean 1:3:5	Mortar
ส่วนผสมคอนกรีต	320:596:764	290:620:725	240:520:870	240:520:870
1. ซีเมนต์ 1.05 x 3,987.74	1,339.88	1,214.27	1,004.91	1,465.49
2. ทราย 1.20 x 320.00	228.86	238.08	199.68	384.00
3. หิน 1.15 x 375.00	329.48	312.66	375.19	
4. ค่าแรงผสม - เท	436.00	436.00	398.00	436.00
รวม	2,334.22	2,201.01	1,977.78	2,285.49

1.2 กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	ค 4	ค 3	ค 2	ค 1	Lean 1:3:5
ส่วนผสมคอนกรีต	400:524:728	350:572:736	320:596:764	290:620:725	240:520:870
1. คอนกรีตผสมเสร็จ	2,600.00	2,336.45	2,000.00	1,999.77	
2. ค่าแรงเท	391.00	391.00	306.00	306.00	
รวม	2,991.00	2,727.45	2,306.00	2,305.77	

1.3 กรณีติดตั้งเครื่องผสม สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 ลบ.ม.

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	ค 4	ค 3	ค 2	ค 1	Lean 1:3:5
ส่วนผสมคอนกรีต	400:524:728	350:572:736	320:596:764	290:620:725	240:520:870
1. ซีเมนต์ 1.05 x 3,987.74	1,674.85	1,465.49	1,339.88	1,214.27	1,004.91
2. ทราย 1.20 x 320.00	201.22	219.65	228.86	238.08	199.68
3. หิน 1.15 x 375.00	313.95	317.40	329.48	312.66	375.19
4. ค่าแรงผสม	219.58	219.58	219.58	219.58	219.58
5. ค่าแรงเท	498.00	498.00	436.00	436.00	398.00
รวม	2,931.70	2,720.12	2,553.80	2,420.59	2,197.36

ตารางแสดงชนิดของคอนกรีต และค่าแรงอัดประลัยต่ำสุด ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ชนิดของคอนกรีต	จำนวนปูนซีเมนต์ที่ใช้ต่อคอนกรีต 1 ลบ.ม. (เป็นกิโลกรัม) ต้องไม่น้อยกว่า	แรงอัดประลัยต่ำสุดของแท่งคอนกรีตมาตรฐานที่ อายุ 28 วัน (กก./ซม.)	
		ลูกบาศก์ 15x15x15 ซม.	ทรงกระบอก Ø 15x30 ซม.
ค 1	290	180	145
ค 2	320	240	200
ค 3	350	300	250
ค 4	400	420	350

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวจราจรปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 หมู่บ้านนิรุติยา (นาแค)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่บ้านนิรุติยา (นาแค) หมู่ที่ 5 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลต้นมะม่วง

ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระดานหรือไม้ยาง หรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 607.48

ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 780.00

ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น (ขนาด ๔" x 4.00 ม.) @ 65.00

ตะปู 0.25 กก. @ 50.47

เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คิดจาก

873.60

/

4.00

รวม

ค่าแรง

น้ำมันทาผิวไม้

รวม

ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย

= ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

รายละเอียดเหมือนไม้แบบ (1)

เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิดจาก

873.60

/

5.00

ค่าแรง

น้ำมันทาผิวไม้

รวม

ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม

= ไม้แบบ (3) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระดานหรือไม้ยาง หรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 607.48

ไม้อัดยาง หนา 4 มม. 1 ตร.ม. @ 210.93

ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 780.00

ตะปู 0.25 กก. @ 50.47

เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 3 ครั้ง คิดจาก

1,065.03

/

3.00

รวม

ค่าแรง

น้ำมันทาผิวไม้

รวม

ทรายหยาบอัดแน่น

ค่าวัสดุจากแหล่งรวมค่าตก

ค่าขนส่ง 0.00 กม.

ส่วนย่อย 1.40 x 320.00

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาบดอัด 75 %

ค่าใช้จ่ายรวม

ค่างานต้นทุนรวม

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

=	607.48	บาท/ตร.ม.
=	234.00	บาท/ตร.ม.
=	19.50	บาท/ตร.ม.
=	12.62	บาท/ตร.ม.
=	873.60	บาท/ตร.ม.
=	218.40	บาท/ตร.ม.
=	133.00	บาท/ตร.ม.
=	10.00	บาท/ตร.ม.
=	361.40	บาท/ตร.ม.
=	174.72	บาท/ตร.ม.
=	133.00	บาท/ตร.ม.
=	10.00	บาท/ตร.ม.
=	317.72	บาท/ตร.ม.
=	607.48	บาท/ตร.ม.
=	210.93	บาท/ตร.ม.
=	234.00	บาท/ตร.ม.
=	12.62	บาท/ตร.ม.
=	1,065.03	บาท/ตร.ม.
=	355.01	บาท/ตร.ม.
=	133.00	บาท/ตร.ม.
=	10.00	บาท/ตร.ม.
=	498.01	บาท/ตร.ม.
=	320.00	บาท/ลบ.ม.
=	0.00	บาท/ลบ.ม.
=	448.00	บาท/ลบ.ม.
=	36.82	บาท/ลบ.ม.
=	484.82	บาท/ลบ.ม.
=	484.82	บาท/ลบ.ม.